

外科楼八楼南区监护室新风净化机组维修及过滤器更换项目需求

一、项目内容

1. 名词解释：

甲方：广东省英德市人民医院

乙方：提交项目报价的供应商

2. 工期：合同签订之日起15 天

3. 项目范围：外科楼八楼南区监护室（新风机组1台、净化机组3台）

4. 项目类型：包工包料包干价

二、项目要求

1. 根据《洁净手术部建筑技术规范（GB50333）》要求规范，对外科楼八楼南区监护室的新风机组（1台）、净化机组（3台）及各房间的过滤器进行更换，本项目包含一次亚高效、高效过滤器的更换，三次初效、中效过滤器的更换。合同签订后，所有过滤器更换一次，其余各机组的初效、中效过滤器每三个月换一次。
2. 所有过滤器更换完后，由甲方安排第三方有资质的检测机构进行空气质量检测，乙方所使用的过滤器必须符合甲方的设计规范要求并能通过检测合格。
3. 工程量见附件4，配件材料采用原厂配件，施工前乙方需向甲方提交配件合格证及检验报告。
4. 乙方在施工期间必须严格遵守甲方在消防、水电安全等方面的相关管理规定，确保安全施工。
4. 乙方应为施工人员购买人员意外险（100 万/人），期限与项目合同期同步。
5. 项目质保期一年，自甲乙双方验收之日起算。
6. 项目验收以甲方、第三方检测结果和第三方维保单位联合意见为准。

三、费用及支付方式

1. 项目费用包含项目实施过程中产生的安装/调试服务、配件材料、人员保险和其他要求部分的费用，甲方不再另行支付其他费用。

2. 项目完工验收并通过结算后支付95%，5%履约保证金在质保期满后支付。