

新内科楼配电房应急电源接入点安装及 配电房设备维修项目需求

一、项目内容

1. 名词解释：

甲方：英德市人民医院

乙方：提交项目报价的供应商

2. 工期：合同签订之日起 30 天

3. 项目范围：

- 1) 敷设2套新内科大楼配电房应急电源接入点线路，含线缆、桥架和户外快接开关柜；
 - 2) 外科楼配电房设备维修：配电柜指示灯更换、3台变压器散热风扇更换、1P03无功功率补偿柜电容器维修更换；
 - 3) 新内科楼G07高压柜继保装置更换调试；
 - 4) 旧电房低压配电室1D2补偿柜维修；
 - 5) 10kv甲乙线外线3个分接箱护栏更换；
4. 工程量清单见附件4。
5. 项目类型：包工包料包干价

二、项目要求

1. 电缆线材采用珠江或新亚品牌，开关采用德力西或正泰品牌，施工前乙方需向甲方提交线材合格证及检验报告。
2. 电缆敷设须符合国家电气装置安装工程规范，桥架安装平整牢固，转弯处设置合理支吊架；户外快接开关柜防护等级不低于IP55，具备防潮、防尘、防腐功能；
3. 所有设备维修更换须断电操作，并做好安全防护措施；施工期间乙方应遵守医院管理制度，不得影响院内正常医疗秩序；

4. 乙方在施工期间必须严格遵守甲方在消防、水电安全等方面的相关管理规定,确保安全施工。
4. 乙方应为施工人员购买人员意外险 (100 万/人) , 期限与项目合同期同步。
5. 项目质保期一年, 自甲乙双方验收之日起算。

三、费用及支付方式

1. 项目费用包含项目实施过程中产生的安装/调试服务、配件材料、人员保险和其他要求部分的费用, 甲方不再另行支付其他费用。
2. 项目完工通过验收合格后支付合同总金额的95%, 余5%履约保证金在质保期满后支付。