

英德市人民医院南门右侧临街房屋结  
构加固

---

工程

工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ (盖章)

年 月 日

工程名称： 英德市人民医院南门右侧临街房屋结构加固工程

标段名称： 英德市人民医院南门右侧临街房屋结构加固工程

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：英德市人民医院南门右侧 标段：英德市人民医院南门右侧临街  
临街房屋结构加固工程 房屋结构加固工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		英德市人民医院南门右侧临街房屋结构加固工程					
		英德市人民医院南门右侧临街房屋结构加固工程					
		整个项目					
	A. 2	地基处理与边坡支护工程					
1	010201009001	注浆加固地基	1. 注浆方法:花管注浆 2. 注浆浆液:普通硅酸盐水泥,水灰比0.6 3. 注浆压力:0.5~1.0MPa 4. 水泥量:150~200kg/m	m3	8.16		
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
2	010502029001	散水	1. 素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2. 80厚C20混凝土 3. 150厚粒径10~40卵石灌M2.5混合砂浆原土,向外坡5%	m2	37.16		
3	010502010001	钢筋混凝土墙	1. 现浇建筑物混凝土 直形 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	6.6		
4	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内)40 2. 支模高度3.6m内	m2	132		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：英德市人民医院南门右侧 标段：英德市人民医院南门右侧临街  
临街房屋结构加固工程 房屋结构加固工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010506004002	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 10以内	t	0.624		
6	010506004003	现浇混凝土墙钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.047		
	A. 8	门窗工程					
7	010802001001	金属(塑钢)门	1. 不锈钢门	m <sup>2</sup>	7.455		
8	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 70型铝合金推拉窗 2. 8mm平板白玻	m <sup>2</sup>	10.35		
9	010808002001	不锈钢防盗网	1. 1.0厚不锈钢防盗网	m <sup>2</sup>	10.35		
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					
10	011002003001	防腐胶泥面层	1. 环氧稀胶泥 2mm	m <sup>2</sup>	57.45		
	A. 11	楼地面装饰工程					
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光	m <sup>2</sup>	37.16		
12	011101007001	细石混凝土找平层	1. 素混凝土找平层 70mm	m <sup>2</sup>	57.45		
13	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以内 2. 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq$ 5mm M20	m <sup>2</sup>	57.45		
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
14	011201004001	立面砂浆找平层	1. 界面清洗干净 2. 刷纯水泥浆 3. 挂4-150x150高强钢筋网片 4. 25mm厚掺杜拉纤维聚合物抗裂砂浆	m <sup>2</sup>	31.2		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：英德市人民医院南门右侧 标段：英德市人民医院南门右侧临街  
临街房屋结构加固工程 房屋结构加固工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	011201004002	墙体批荡整体铲除	1. 墙体批荡整体铲除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运距(km): 10	m2	31.2		
16	011201004003	裂缝修补	1. 裂缝修补 环氧浆液补细裂缝	m	70		
	A. 13	天棚工程					
17	011301001001	碳纤维布	1. 板底粘贴碳纤维布(300g/m <sup>2</sup> )	m2	57.45		
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
18	011403001001	内墙油漆	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 2. 实际面漆遍数(遍): 2	m2	212.33		
19	011403001003	外墙油漆	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	m2	93.9		
20	011403001002	天棚面油漆	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 2. 实际面漆遍数(遍): 2	m2	57.45		
21	011403003001	天棚面刮腻子	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 2. 天棚面 满刮两遍	m2	57.45		
	C. 10	给排水、采暖、燃气工程					
22	031003007001	厕兜及冲水箱	1. 更换卫生间 厕兜及冲水箱 2. 重新接管	组	1		
本页小计							
合计							