

# 七氟丙烷气体灭火配套设施维修采购项目需求

## 一、项目内容

### 1. 名词解释：

甲方：英德市人民医院

乙方：提交项目报价的供应商

### 2. 合同期：合同签订之日起一年。

### 3. 项目类型：项目整体包工包料包干价。

### 4. 项目范围：

1) 英德市人民医院内。

### 2) 详细列表：

设备名称	规格型号	数量	单位	所属科室	存放位置	生产日期	生产厂家
七氟丙烷	GQQ-120/2.5/100KG	1	个	总务科电工	(旧电房)高压电房	2022年8月	深圳兴安
七氟丙烷	GQQ-120/2.5/100KG	1	个	总务科电工	低压电房	2022年8月	深圳兴安
七氟丙烷	GQQ-120/2.5/100KG	1	个	总务科电工	变压器房	2022年8月	深圳兴安
七氟丙烷	GQQ-150/2.5120KG	1	个	总务科电工	配电房	2022年8月	深圳兴安
七氟丙烷	QMP-150/2.5120KG	1	个	健康管理中心	C区、DR室	2024年12月	江西金源安
七氟丙烷	QMP-150/2.5120KG	1	个	健康管理中心	C区、CT室	2022年8月	深圳兴安

七氟丙烷	GQQ90/2.5/70KG	1	个	网络中心	行政楼4楼UPS室	2020年9月	鼎汛
七氟丙烷	QMP90/2.5DX 70KG	1	个	网络中心	行政楼4楼设备间	/	鼎汛
七氟丙烷	GQQ-90/2.5DX80KG	4	个	生化免疫实验室	综合楼一楼生产间	2020年4月	鼎汛
七氟丙烷	QMP-90/2.5/75KG	1	个	影像中心	一楼CT3室	2021年7月	兴安
七氟丙烷	GQQ-90/2.5XA/70KG	1	个	影像中心	一楼移动DR室	2021年1月	兴安
七氟丙烷	GQQ150/2.5XA/100KG	1	个	影像中心	一楼CT4室	2021年1月	兴安
七氟丙烷	QMP120/2.5/100KG	1	个	影像中心	一楼1室	2022年3月	兴安
七氟丙烷	QMP-120/2.5/100KG	1	个	影像中心	一楼2室	2022年3月	兴安
七氟丙烷	GQQ-120/2.5/100KG	1	个	影像中心	一楼9室	2022年3月	兴安
七氟丙烷	QMP-120/2.5/100KG	1	个	影像中心	一楼3室	2022年3月	兴安
七氟丙烷	QMP-120/2.5/100KG	1	个	影像中心	一楼4室	2022年3月	兴安
七氟丙烷	QMP-120/2.5/100KG	1	个	影像中心	一楼5室	2022年3月	兴安
七氟丙烷	QMP-120/2.5/100KG	1	个	影像中心	一楼10室	2022年3月	兴安
七氟丙烷	QMP-70/2.5/63KG	1	个	影像中心	一楼CT1室	2022年12月	兴安
七氟丙烷	QMP-70/2.5/63KG	1	个	新内科楼急诊科	一楼未装修控制室	2022年3月	惠州大地
七氟丙烷	QMP-100/2.5/94KG	1	个	新内科楼急诊科	一楼未装修控制室	2022年3月	惠州大地
七氟丙烷	GQQ-40/2.5/40KG	1	个	新内科楼氧气机房	3楼氧气汇排室	2022年4月	惠州大地
七氟丙烷	GQQ-40/2.5/40KG	1	个	新内科楼氧气机房	3楼氧气瓶室	2022年4月	惠州大地
七氟丙烷	QMP-120/2.5/110KG	1	个	新内科楼氧气机房	3楼负压机房	2022年4月	惠州大地

七氟丙烷	GQQ-150/2.5/130KG	1	个	新内科楼 氧气机房	3楼负压机 房	2022年 4月	惠州 大地
七氟丙烷	QMP150/2.5/122KG	1	个	总务科电 工	外科楼一 楼高压电 房	2022年 3月	深圳 兴安
七氟丙烷	QMP150/2.5/122KG	1	个	总务科电 工	外科楼一 楼高压电 房	2022年 3月	深圳 兴安
七氟丙烷	QMP-120/2.5/100KG	3	个	总务科电 工	外科楼一 楼低压电 房	2017年 3月	深圳 兴安
七氟丙烷	QMP-150/2.5/150KG	1	个	总务科电 房	外科楼一 楼低压电 房	2018年 6月	深圳 兴安
七氟丙烷	QMP-150/2.5/150KG	1	个	总务科电 工	外科楼一 楼低压电 房	2020年	深圳 兴安
七氟丙烷	GQQ-90/2.5/70KG	2	个	总务科电 工	外科楼一 楼发电机 房	2020年 9月	鼎汛
七氟丙烷	GQQ-120/2.5/102KG	1	个	消控室	外科楼一 楼监控机 房	2021年 1月	正华 同安
七氟丙烷	GQQ-150/2.5/120KG	3	个	网络中心	外科楼一 楼	2024年 9月	金源 安
七氟丙烷	GQQ-150/2.5/120KG	1	个	网络中心	外科楼一 楼配电房	2024年 9月	金源 安
七氟丙烷	GQQ-150/2.5/120KG	1	个	网络中心	外科楼负 一层车库 UPS室	2024年 9月	金源 安
七氟丙烷	GQQ-90/2.5/70KG	4	个	氧气机房	外科楼5楼	2021年 9月	深圳 兴安
七氟丙烷	GQQ-90/2.5/70KG	1	个	氧气机房	外科楼5楼 汇排室	2021年 9月	深圳 兴安

七氟丙烷	GQQ-90/2.5/70KG	1	个	氧气机房	外科楼5楼 负压室	2021年 9月	深圳 兴安
七氟丙烷	GQQ-90/2.5/70KG	1	个	网络中心	外科楼3楼 计算机机 房	2020年 9月	鼎汛
七氟丙烷	GQQ-90/2.5/70KG	1	个	网络中心	外科楼3楼 计算机机 房	2020年 9月	鼎汛
七氟丙烷	GQQ-90/2.5/70KG	1	个	网络中心	外科楼3楼 计算机房 配电房	2020年 9月	鼎汛
七氟丙烷	GQQ-100/2.5/97KG	5	个	总务科电 工	新内科楼 一楼配电 房	2022年 3月	大地
七氟丙烷	GQQ-100/2.5/97KG	1	个	总务科电 工	新内科楼 一楼配电 房	2022年 3月	大地
七氟丙烷	QMP90/2.5/119KG	2	个	总务科电 工	丙线开关 楼1楼发电 机房	2023年 11月	福建 中旺
七氟丙烷	QMP90/2.5/119KG	2	个	总务科电 工	丙线开关 楼2楼配电 房	2023年 11月	中旺
七氟丙烷	QMP90/2.5/119KG	2	个	总务科电 工	丙线开关 楼3楼配电 房	2023年 11月	中旺
七氟丙烷	QMP120/2.5/80KG	2	个	总务科电 工	丙线开关 楼4楼配电 房	2023年 11月	中旺
七氟丙烷	QMP70/2.5/69KG	1	个	健康管理 中心	肿瘤大楼1 楼DR室	2024年 1月	中旺
七氟丙烷	QMP120/2.5/104KG	1	个	健康管理 中心	肿瘤大楼1 楼CT室	2024年 1月	中旺
七氟丙烷	QMP70/2.5/74KG	1	个	120急救	新内科楼 16楼机房	2022年 8月	广州 高旺
七氟丙烷	GQQ-100/2.5/83KG	1	个	120急救	新内科楼 16楼档案 室	2022年 3月	大地
七氟丙烷	QMP150/2.5/132KG	1	个	网络中心	新内科楼 16楼机房	2022年 3月	大地
七氟丙烷	GQQ-120/2.5/120KG	1	个	肿瘤科	肿瘤大楼 负2层大孔 CT室	2025年 5月	湖南 南诚

七氟丙烷	GQQ-120/2.5/120KG	3	个	肿瘤科	肿瘤大楼 负2层直线 加速室	2025年 5月	为 湖 南 诚 为
七氟丙烷	GQQ-120/2.5/120KG	1	个	介入科	新内科楼1 楼1号导管 室	2020年 9月	鼎 汛
七氟丙烷	GQQ-120/2.5/120KG	1	个	介入科	新内科楼1 楼2号导管 室	2020年 9月	鼎 汛
七氟丙烷	GQQ-150/2.5/100- 130KG	16	个	手术室	外科楼2楼	2014年	广 州 高 旺

## 二、项目要求：

1. 瓶身检测试验：水压强度试验、气压严密性试验，达到压强的补油漆，达不到压强须更换瓶身；
2. 气体：七氟丙烷灭火气体、压力充装，瓶头阀更换；
3. 系统：每个科室有独立主机，装置需完成安装和调试；
4. 配套设施：气体主机、气体灭火放气灯、声光警铃、急停/启动按钮、烟感、温感、线路和模块等配套设施存在故障问题，乙方负责免费更换，使整套系统设施设备处理100%正常；
5. 甲方科室因每日还在运转，气体瓶组需结合甲方科室要求，分批进行送检、送修；
6. 甲方将在每个科室的七氟丙烷气体安装完成后进行检测，如检测不合格、报告作假，则乙方负责气体灭火重新充装并送检，直到检测合格为止，重新充装和检测的费用由乙方承担。

7. 乙方应为施工人员购买人员意外险（100万/人），期限与项目合同期同步。

### **三、费用及支付方式**

1. 项目总费用包含项目实施过程中产生的检测、维修、更换、运输和其他要求部分的费用，甲方不再另行支付。

2. 项目费用按阶段支付，完成项目30%支付合同金额30%，完成项目100%支付合同金额65%，剩余5%作为质保金，自项目验收之日起满一年，符合质保要求支付。