

# UPS不间断电源维修项目需求

## 一、项目内容

### 1. 名词解释：

甲方：英德市人民医院

乙方：提交项目报价的供应商

### 2. 工期：合同签订之日起15天

3. 项目概况：我院检验科有两台易事特UPS不间断电源，一台20KVA（型号EA8820），另一台10KVA。20KVA的主机运行噪声大、有故障报警、电池开裂鼓包，需要维修主机散热系统模块、充电模块、电源线路板、更换电容、风扇等配件及更换电池；另一台10KVA的主机需要除尘保养、更换电池。

### 4. 项目类型：包工包料包干价

## 二、项目要求

1. 维修检验科两台易事特UPS不间断电源主机、更换电池。一台20KVA的主机运行噪声大、有故障报警、电池开裂鼓包，维修主机散热系统模块、充电模块、电源线路板、更换电容、风扇等配件及更换电池；另一台10KVA的主机除尘保养、更换电池。（含配件的更换及安装调试运行）
2. 工程量见附件，配件材料采用全新原厂配件，施工前乙方需向甲方提交配件合格证及检验报告。
3. 乙方应向甲方提供专业技术方面的培训和技术指导。
4. 乙方在施工期间必须严格遵守甲方在消防、水电安全等方面的相关管理规定，确保安全施工。
4. 乙方应为施工人员购买人员意外险（100万/人），期限与项目合同期同步。
5. 项目质保期一年，自甲乙双方验收之日起算。

## 三、费用及支付方式

1. 项目费用包含项目实施过程中产生的安装/调试服务、配件材料、人员保险和其他要求部分的费用，甲方不再另行支付其他费用。

2. 完工验收并通过结算后支付95%，5%履约保证金在质保期满后支付。