

英德市人民医院 10KV 甲乙线 1#/2#分接箱维修项目 用户需求书

一、项目概况

1. 名词解释：

甲方：英德市人民医院

乙方：提交维保项目报价的供应商

2. 本项目为专业设施维修项目，乙方应在报价前查看现场；

3. 星号★为关键条款。

二、项目要求

1. 项目内容：

1) 电源接入 10kV 电网供电部门批复电，更换高压二间隔户外开关箱两台；

2) 更换高压冷缩终端电缆头两套；

3) 送配电设备系统调试；

4) 电缆线路试验（电缆绝缘实验、电缆交流耐压实验、电缆直流耐压实验、电缆电阻实验）。

2. 乙方负责与变电站的沟通协调事宜，甲方应对这一过程中所需的手续提供必要的协助；

3. 乙方应按照甲方要求，分段实施维修，确保医院正常的用电秩序；

4. **★项目整体保修期为三年，自项目验收之日起算。**

三、付款方式

1. 项目合同签订后三十个工作日内，甲方支付合同金额的 30%给乙方作为项目预付款。

2. 项目完成并通过甲方验收后三十个工作日内甲方付合同金额的 65%给乙方。

3. 合同金额的 5%作为履约保证金，在工程完成且线路经切换正常运行满两个月之日起三十个工作日内，由甲方支付给乙方。